

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|--|----------------------------|
| A | WONINGAANPASSINGEN | |
| 1 | Uitbreiding woning | |
| A1-110 | Uitbouw 1,2m achtergevel (Bnrs 24 t/m 42, 44 t/m 51) | € 26.100,00 Vast |
| | <p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 meter gemaakt. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en voorzien van isolatie en dakbedekking. Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving.</p> <p>NB Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.</p> <p>Indien er volgens de berekening een extra afzuigventiel en een extra toevoerventiel moet worden geplaatst bij Bnr(s) 28, 34, 44 en 45 wordt dit gedaan. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst</p> <p>De hal is niet meer aangemerkt als onbenoemde ruimte volgens de Beng berekening voor de Bnr(s).25 t/m 27, 29, 31 t/m 33, 36 t/m 38, 41, 42 en 46 t/m 49</p> | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|------|--------------|----------------------|
|------|--------------|----------------------|

| | | |
|----------|---------------------------|--|
| A | WONINGAANPASSINGEN | |
|----------|---------------------------|--|

| | | |
|---------------|--|----------------------------|
| A1-210 | Uitbouw 2,4m achtergevel (Bnrs 24 t/m 51) | € 38.900,00 Vast |
|---------------|--|----------------------------|

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 meter gemaakt. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en voorzien van isolatie en dakbedekking.

De afmeting van het schuifpui wordt vergroot naar 3,09 meter zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving.

NB

Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.

Indien er een extra afzuigventiel en een of twee toevoerventielen moet worden geplaatst bij Bnr(s) 24,28,29,33,34,43,44,45,46,50,51 wordt dit gedaan. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst.

De woonkamer voldoet mits er een deel van de woonkamer wordt gekrijtstreept bnr 50.

De hal is niet meer aangemerkt als onbenoemde ruimte volgens de Beng berekening voor de Bnr(s) 25 t/m 27,29,31,33,36 t/m 38, 41,42,43 en 46 t/m 49.

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|----------------------|
| A | WONINGAANPASSINGEN | |
| 2 | Garage/Berging/Carport | |
| A2-002 | Vorbereiding voor tuinverlichting naar achtergevel (Bnrs 24 t/m 51) | € 720,00 |
| | Aanbrengen van een voorziening voor tuinverlichting. Vanuit de meterkast wordt een mantelbuis rond 50 mm aangebracht vanuit de meterkast naar de achtergevel. In de mantelbuis zit een controle draad. Deze controle draad kan niet als trekdraad gebruikt worden. Positie voorziening in overleg met kopers adviseur inclusief maatvoering op de tekening. NB De meterkast is nog niet aangepast met een aparte groep voor de tuinverlichting | Vast |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|--|-----------------------------|
| A | WONINGAANPASSINGEN | |
| 3 | Gevelwijzigingen | |
| A3-100 | Wijzigen positie schuifend deel schuifpui of positie loopdeur (Bnrs 24 t/m 51) | € 260,00 Per stuk |
| | Het schuifgedeelte van de bestaande schuifpui wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui. of De active deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ("vaste" deur). Een en ander wordt aangepast op de koperstekening. | |
| A3-220 | Verbreden basis schuifpui achtergevel circa 3,09 m. (Bnrs 24 t/m 51) | € 1.995,00 Vast |
| | De basis schuifpui in de achtergevel op de begane grond wordt uitgevoerd met een breedte van ongeveer 3,09 meter. Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving. | |
| A3-230 | Verbreden basis schuifpui achtergevel circa 3,75 meter (Bnrs 24 t/m 51) | € 5.895,00 Vast |
| | De basis schuifpui in de achtergevel op de begane grond wordt verbreed naar een 4-delige schuifpui met een breedte van ongeveer 3,75 meter. De schuifpui krijgt twee schuivende delen in het midden en twee vaste delen aan weerszijde. Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving. | |
| A3-231 | Wijzigen schuifpui achtergevel circa 3,75 m (Bnrs 24 t/m 51) | € 4.195,00 Vast |
| | Schuifpui 3,09 meter in de achtergevel op de begane grond wordt verbreed naar een 4-delige schuifpui met een breedte van ongeveer 3,75 meter, zoals aangegeven op de optietekening. De schuifpui krijgt twee schuivende delen in het midden en twee vaste delen aan weerszijde. Materiaal en afwerking is conform de basis schuifpui. Alleen mogelijk in combinatie met uitbouw 1200 mm (bnr 43) 2400 mm met schuifpui 3,09 m | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|--|---------------------------|
| A | WONINGAANPASSINGEN | |
| A3-303 | Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,09 m (Bnrs 24 t/m 51) | € 3.295,00 Vast |
| | <p>In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst waarvan er een draai kiepraam wordt. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,09 meter breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.</p> <p>Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving. Deze optie is niet mogelijk bij een uitbouw van 2400 mm i.v.m. daglichttoetreding.</p> | |
| A3-313 | Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,75 m (Bnrs 24 t/m 51) | € 5.895,00 Vast |
| | <p>In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst waarvan er een draai kiepraam wordt. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,75 meter breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.</p> <p>Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving.</p> | |
| A3-315 | Wijzigen openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,75m (Bnrs 24 t/m 51) | € 4.195,00 Vast |
| | <p>Schuifpui 3,09 meter in de achtergevel op de begane grond wordt gewijzigd naar een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst waarvan er een draai kiepraam wordt. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,75 meter breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.</p> <p>Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving. Alleen mogelijk in combinatie met uitbouw 1200 mm (bnr 43) 2400 mm met schuifpui 3,09 m</p> | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|--|
| A | WONINGAANPASSINGEN | |
| A3-600 | Letselwerende beglazing | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| | <p>U heeft opdracht gegeven voor het leveren en aanbrengen van letselwerende beglazing in één of meerdere gevelkozijnen, in plaats van de in de basis aangebrachte beglazing. Er bestaat een kans op doorvallen en dit risico is er bij de gevelkozijnen waar beglazing wordt toegepast onder de 85cm + vloerpeil. Het optiebedrag is afhankelijk van uw keuze en het aantal kozijnen en wordt op verzoek geoffreerd.</p> <p>Het is volgens Bouwbesluit niet verplicht om de beglazing in de gevelkozijnen te laten voldoen aan de norm NEN3569, ook wel veiligheidsglas genoemd. Als u geen gebruik maakt van deze optie bestaan er bepaalde risico's op het 'doorvallen door het glas'. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade na het 'doorvallen door het glas'.</p> | |
| 3 | Dakraam/Dakkapel/Platdakraam | |
| A4-000 | Geen dakramen/dakkapellen woning volgens Technische omschrijving | € 0,00 Vast |
| A4-120 | Standaard tuimeldakraam vergroten Bnr 25-26-31-36-37-38-41-42-43-48-49-50 | € 750,00 Vast |
| | <p>Het standaard tuimeldakraam wordt vergroot naar een tuimeldakraam met een afmeting van ongeveer 0,94 x 1,40 meter. De afwerking blijft hetzelfde als het standaard dakraam van de basiswoning.</p> <p>NB De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).</p> | |
| A4-300 | Tuimeldakraam 0,94x1,40 meter wit afgewerkt (achtergevel, niet-trapzijde) Bnr 24 t/m 51 | € 2.050,00 Vast |
| | <p>In het schuine dak van de woning wordt een tuimeldakraam van ongeveer 0,94x1,40 meter aangebracht zoals aangegeven op de optietekening. Het dakraam is gemaakt van grenenhout en aan de binnenkant afgewerkt met witte polyurethaanlak. Het dakraam is eenvoudig te bedienen door een handgreep aan de onderzijde van het kozijn en te openen op twee kierstanden. De aansluiting met de dakkap wordt afgetimmerd en de afwerking van deze aftimmering is hetzelfde als de afwerking aan de binnenkant van de dakkap van de basiswoning.</p> <p>NB De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).</p> | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|--|---------------------------|
| A | WONINGAANPASSINGEN | |
| A4-320 | Tuimeldakraam 0,94x1,40 meter wit afgewerkt (voorgevel, niet-trapzijde) Bnr 24 t/m 51 | € 2.050,00 Vast |
| | <p>In het schuine dak van de woning wordt een tuimeldakraam van ongeveer 0,94x1,40 meter aangebracht zoals aangegeven op de optietekening. Het dakraam is gemaakt van grenenhout en aan de binnenkant afgewerkt met witte polyurethaanlak. Het dakraam is eenvoudig te bedienen door een handgreep aan de onderzijde van het kozijn en te openen op twee kierstanden. De aansluiting met de dakkap wordt afgetimmerd en de afwerking van deze aftimmering is hetzelfde als de afwerking aan de binnenkant van de dakkap van de basiswoning.</p> <p>NB De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).</p> | |
| 5 | Energieopties | |
| A5-000 | Geen wijzigingen PV-panelen, woning volgens verkooptekening | € 0,00 Vast |
| | <p>Er kunnen geen extra PV panelen worden gekozen</p> | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|--|-------------------------|
| B | RUWBOUW | |
| 1 | Indelingen | |
| B1-100 | Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief installatie) (bnrs 24 t/m 51) Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van (elektra zoals bijvoorbeeld de lichtschaakelaar). De nieuwe draairichting wordt in overleg met kopers adviseur aangegeven op de tekening. | € 260,00 Vast |
| B1-200 | Slaapkamer 1 vergroten (bnrs 24 t/m 51) De wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 2 wordt verplaatst richting slaapkamer 2. Hierdoor wordt in slaapkamer 1 ruimte gecreëerd voor een kastenwand. Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving. | € 580,00 Vast |
| B1-210 | Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen ((bnrs 24 t/m 51) De wand tussen slaapkamer 2 en 3 vervalt zodat er een grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. In de wand wordt een overstroom rooster geplaatst. Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving. | € 370,00 Vast |
| B1-220 | Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen en vergroten slaapkamer 1 (bnrs 24 t/m 51) De wand tussen slaapkamer 2 en 3 vervalt, zodat er een grote slaapkamer 2 aan de achterzijde van de woning De wand tussen slaapkamer 1 en 2 wordt verplaatst richting slaapkamer 2. In de wand wordt een overstroom rooster geplaatst. Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving. | € 950,00 Vast |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|--|-------------------------------|
| B | RUWBOUW | |
| B1-300 | Vergrote badkamer Bnr 24-25-26-27-30-31-32-35-36-37-38-39-40-41-42-47-48-49 | € 2.550,00 Vast |
| | <p>De wand tussen de badkamer en slaapkamer 1 verplaatst richting de slaapkamer, waardoor de badkamer ongeveer 2,84 meter breed wordt. Exclusief extra badaansluiting, deze kunt u via onze project showroom bestellen. Inclusief extra wand- en vloertegels.</p> <p>Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving. Een deel van de overloop wordt aangemerkt als onbenoemde ruimte in het verblijfsgebied Bnr(s) Let op deze optie geldt niet voor de Bnr(s) Let op! Deze keuze dient bekend te zijn voor aanvang proces sanitair, sluitings datum wordt nog op het portaal gecommuniceerd.</p> | |
| B1-830 | Afgesloten (zolder)ruimte aan achterzijde op 2e verdieping Bnr 24-25-26-27-47-48-49 | € 5.300,00 Per stuk |
| | <p>Op de tweede verdieping wordt de wand van de technische ruimte doorgetrokken zodat er een zolderruimte ontstaat. Hierin komt een deurkozijn met deur 880 x 2115 mm (zonder bovenlicht). Vloerverwarming 22 graden met ruimte regeling in de grote onbenoemde ruimte en de overloop 18 graden. MV toevoer in onbenoemde ruimte en extra mv afvoer op de overloop er 2e verdieping.</p> <p>Uitvoering van de indeling en installatie conform optietekening en afwerking conform technische omschrijving.</p> <p>NB De onbenoemde ruimte voldoet niet aan de daglicht eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.</p> | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|--|--|
| B | RUWBOUW | |
| 2 | Keuken | |
| B2-100 | Standaard keukeninstallatie | € 0,00 Vast |
| | In de keukenruimte wordt de keukeninstallatie aangebracht volgens de Technische Omschrijving. De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nul-tekening keuken, onderdeel van de verkoopcontracttekeningen) geplaatst. De installatie in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening. | |
| B2-200 | Vervallen keukencheck (Bnrs 25-26-48-49). | € -2.500,00 Vast |
| | Het vervallen van de keukencheck. Na oplevering bent u zelf verantwoordelijk voor de aankoop en montage van de keukeninrichting. De aansluitpunten die horen bij de basiskeukenopstelling worden op de standaard posities (volgens de nul- tekening keuken aangehouden). Deze optie geldt niet indien u een keuken koopt via onze project leverancier Bruynzeel. Let op! Alleen voor de Bnr(s) | |
| B2-500 | Keukeninstallatie volgens opdracht project showroom Bruynzeel 's-Hertogenbosch | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| | De keukeninstallatie wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van de projectshowroom Bruynzeel. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van de project showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast. NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keuken project showroom gefactureerd. | |
| B2-900 | Individuele aanpassingen volgens keukeninstallatietekening externe keukenleverancier | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| | De complete installatie van de keukenopstelling wordt voor oplevering door onze installateurs aangepast op basis van de aangeleverde keukeninstallatietekening. Deze tekening voldoet aan de opgegeven voorwaarden. Er wordt voor u een offerte gemaakt voor het aanpassen van de keukeninstallaties. Uw tekening dient minimaal gelijkwaardig te zijn en dezelfde informatie te bevatten als onze nul-tekening. Bij deze optie worden coördinatiekosten à € 295,00 inclusief BTW in rekening gebracht. | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|--|
| B | RUWBOUW | |
| 3 | Badkamer en toiletruimte | |
| B3-210 | Sanitair volgens opdracht project showroom Plieger Zaltbommel Het sanitair in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van project showroom Plieger Zaltbommel. NB Bouwkundige aanpassingen en/of verplaatsingen van loodgieterswerk, CV en elektra zijn opgenomen in deze offerte. | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| 4 | Sanitair en tegelwerk afbouw | |
| B4-002 | Tegelwerk volgens opdracht project showroom BMN Best Het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van project showroom BMN Best. NB Bouwkundige aanpassingen en/of verplaatsingen van loodgieterswerk, CV en elektra zijn opgenomen in deze offerte. | n.o.t.k Nader overeen te komen |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|---------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| 1 | Loodgieter | |
| C1-110 | Vorstvrije buitenkraan bij voordeur (koudwater) (Bnrs 24 t/m 51) Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) aan de voorgevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan. | € 1.195,00 Vast |
| C1-170 | Vorstvrije buitenkraan achtergevel (koudwater) (Bnrs 24 t/m 51) Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) aan de achtergevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan. | € 1.375,00 Vast |
| C1-500 | Water ontharder afgedopt in de trapkast (Bnrs 24 t/m 51) In de trapkast een afgedopte afvoer maken voor een waterontharder. en 2x waterleiding van meterkast naar trapkast voorzien van afsluitkraan. | € 1.130,00 Vast |
| C1-501 | Extra afgedopte waterafvoer en koudwateraansluiting in slaapkamer grenzend aan de badkamer. (Bnrs 24 t/m 51) Afgedopte opbouw afvoer afgedopt hoogte circa 60 cm + vloer en afgedopte waterleiding op een hoogte van 70 cm + vloer | € 570,00 Vast |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|-----------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| 2 | Elektra | |
| C2-120 | Extra dubbel wandcontactdoos in de meterkast Aanbrengen van een dubbel wandcontactdoos (opbouw in de meterkast) | € 200,00 Per stuk |
| C2-130 | Extra aardlekschakelaar in meterkast Het aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast waardoor ruimte voor 4 extra elektragroepen ontstaat. Indien er meer dan 8 groepen voor de elektra-installatie in de woning nodig zijn, is het noodzakelijk om de meterkast uit te breiden met een extra aardlekschakelaar. Nadat al uw keuzes met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal achteraf door de installateur worden nagegaan of deze optie voor uw woning noodzakelijk is. De genoemde prijs is exclusief de extra elektragroepen. | € 375,00 Per stuk |
| C2-170 | Verplaatsen elektrapunt Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond. Posities elektrapunten in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | € 110,00 Per stuk |
| C2-180 | Verplaatsen plafondlichtpunt Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. NB Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt tegen de dakconstructie te monteren. LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken in verband met technische beperkingen van de vloerdelen. Posities lichtpunt in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening. | € 250,00 Per stuk |
| C2-200 | Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbel wandcontactdoos Een bestaand enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos. Betreffende wandcontactdoos op tekening aangeven. | € 110,00 Per stuk |
| C2-210 | Wandcontactdozen horizontaal uitvoeren in plaats van verticaal op gehele begane grond Alle standaard inbouw wandcontactdozen op de begane grond in een horizontaal afdekwerk aanbrengen in plaats van in een verticaal afdekwerk. Prijs per stuk. | € 110,00 Per stuk |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|-----------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| C2-220 | Wandcontactdozen horizontaal uitvoeren in plaats van verticaal op verdiepingen | € 110,00 Per stuk |
| | Alle standaard inbouw wandcontactdozen op de verdiepingen in een horizontaal afdekwerk aanbrengen in plaats van in een verticaal afdekwerk. Prijs per stuk. | |
| C2-230 | Dubbele wandcontactdoos wijzigen naar 3 enkele stopcontacten achter één afdekraam | € 190,00 Per stuk |
| | Bestaande dubbele inbouw wandcontactdoos wijzigen naar 3 enkele wandcontactdozen achter één afdekraam. | |
| | Betreffende wandcontactdoos op tekening aangeven. | |
| C2-240 | Enkele wandcontactdoos | € 320,00 Per stuk |
| | Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, in een door u te bepalen ruimte. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte, conform technische omschrijving geplaatst. | |
| | In de binnenspouwbladen aan de voor- en achtergevel, op de installatiewand op zolder en knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd. | |
| | Posities wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | |
| C2-250 | Dubbele wandcontactdoos | € 360,00 Per stuk |
| | Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, in een door u te bepalen ruimte. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte, conform technische omschrijving geplaatst. | |
| | In de binnenspouwbladen aan de voor- en achtergevel, op de installatiewand op zolder en knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd. | |
| | Posities wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|--|-----------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| C2-280 | Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast | € 550,00 Per stuk |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep in de meterkast (230V-16A).</p> <p>De hoogte van de wandcontactdoos volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. De enkele wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast.</p> <p>Op de installatiewand op zolder en op de knieschotten kan deze optie niet als inbouw worden uitgevoerd en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd.</p> <p>Posities wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> <p>NB Als de maximale capaciteit van de meterkast wordt overschreden nemen wij ook een uitbreiding van de meterkast op in uw opdracht.</p> | |
| C2-400 | Enkele (spatwaterdichte) wandcontactdoos aan de achtergevel | € 440,00 Per stuk |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep aan de achtergevel, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel.</p> <p>De wandcontactdoos is niet aangesloten op een schakelaar.</p> <p>Positie wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> | |
| C2-410 | Enkele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar aan de achtergevel | € 500,00 Per stuk |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep aan de achtergevel, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel.</p> <p>De wandcontactdoos is aangesloten op een schakelaar in de woning.</p> <p>Positie wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|-----------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| C2-420 | Enkele (spatwaterdichte) wandcontactdoos nabij de voordeur | € 440,00 Per stuk |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep nabij de voordeur op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is niet aangesloten op een schakelaar.</p> <p>Positie wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> | |
| C2-430 | Enkele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar nabij voordeur | € 500,00 Per stuk |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep nabij de voordeur, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is aangesloten op een schakelaar in de woning.</p> <p>Positie wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> | |
| C2-440 | Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos aan de achtergevel | € 500,00 Per stuk |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep aan de achtergevel, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is niet aangesloten op een schakelaar.</p> <p>Positie wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> | |
| C2-450 | Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar aan de achtergevel | € 660,00 Per stuk |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep aan de achtergevel, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is aangesloten op een schakelaar in de woning.</p> <p>Positie wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|-----------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| C2-460 | Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos nabij de voordeur Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep nabij de voordeur, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is niet aangesloten op een schakelaar. Positie wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | € 500,00 Per stuk |
| C2-470 | Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar nabij voordeur Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep nabij de voordeur, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is aangesloten op een schakelaar in de woning. Positie wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | € 660,00 Per stuk |
| C2-500 | Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het wandlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij anders aangegeven. Bij houten wanden, knieschotten en traphek op zolder of in de meterkast, technische ruimte of bergingen wordt het wandlichtpunt opbouw uitgevoerd. Positie wandlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening. | € 325,00 Per stuk |
| C2-510 | Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het wandlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij anders aangegeven. Bij houten wanden, knieschotten en traphek op zolder of in de meterkast, technische ruimte of bergingen wordt het wandlichtpunt als opbouw uitgevoerd. Positie wandlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening. | € 410,00 Per stuk |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|--|-----------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| C2-520 | Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | € 290,00 Per stuk |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar. De hoogte van de schakelaar volgens de Technische Omschrijving tenzij anders aangegeven.</p> <p>Positie plafondlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening.</p> <p>NB Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt tegen de dakconstructie te monteren. LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken in verband met technische beperkingen en/of aanwezige leidingen van c.q. in de vloerdelen.</p> | |
| C2-530 | Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar | € 420,00 Per stuk |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar. De hoogte van de schakelaar volgens de Technische Omschrijving tenzij anders aangegeven.</p> <p>Positie plafondlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening.</p> <p>NB Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt tegen de dakconstructie te monteren. LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken in verband met technische beperkingen en/of aanwezige leidingen van c.q. in de vloerdelen.</p> | |
| C2-540 | Bewegingsmelder in toiletruimte begane grond | € 460,00 Vast |
| | <p>De standaard lichtschakelaar in de toiletruimte op de begane grond wordt vervangen door een bewegingssensor met tijdschakelaar.</p> | |
| C2-560 | Bewegingsmelder in badkamer eerste verdieping | € 460,00 Vast |
| | <p>De standaard lichtschakelaar in de badkamer op de eerste verdieping wordt vervangen door een bewegingssensor met tijdschakelaar.</p> | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|-----------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| C2-600 | Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar De schakelaar voor een lichtpunt wijzigt van een enkelpolige schakelaar naar een wisselschakelaar. Er wordt een extra wisselschakelaar geplaatst op de standaard hoogte volgens de Technische Omschrijving. Hierdoor is het lichtpunt door twee schakelaars te bedienen. Positie plafondlichtpunt en schakelaars in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening. | € 240,00 Per stuk |
| C2-715 | Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat6) Een bestaande loze leiding bedraden met een UTP cat6 kabel en afmonteren met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Positie RJ45-wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening. NB Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een bestaande loze leiding. | € 280,00 Per stuk |
| C2-730 | Extra Data-aansluiting (UTP cat6) Het leveren en aanbrengen van een extra aansluiting, vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats in de woning, bedraad met een UTP cat6 kabel en afgemonteerd met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. De aansluiting wordt op standaard hoogte volgens de Technische Omschrijving aangebracht tenzij anders aangegeven. In de binnenspouwbladen aan de voor- en achtergevel, op de installatiewand op zolder en op de knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het hier als opbouw uitgevoerd. Positie RJ45-wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening. | € 430,00 Per stuk |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|-----------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| C2-740 | Loze leiding met inbouwdoos in een wand | € 300,00 Per stuk |
| | <p>Het aanbrengen van een extra loze leiding, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, eindigend in een inbouwdoos op de wand in een door u aan te geven ruimte. De loze leiding wordt op standaard hoogte volgens de Technische Omschrijving aangebracht, tenzij anders aangegeven, en wordt afgedekt met een blinde plaat.</p> <p>In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden.</p> <p>In de binnenspouwbladen aan de voor- en achtergevel, op de installatiewand op zolder en op de knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het hier als opbouw uitgevoerd.</p> <p>Positie loze leiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> | |
| C2-745 | Loze leiding met inbouwdoos in het plafond | € 400,00 Per stuk |
| | <p>Het aanbrengen van een extra loze leiding, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, eindigend in een inbouwdoos in het plafond in een door u aan te geven ruimte. De loze leiding wordt afgedekt met een blinde plaat.</p> <p>In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden.</p> <p>In de binnenspouwbladen aan de voor- en achtergevel, op de installatiewand op zolder en op de knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het hier als opbouw uitgevoerd.</p> <p>Positie loze leiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> | |
| C2-750 | Loze leiding zonder inbouwdoos in een wand | € 300,00 Per stuk |
| | <p>Het aanbrengen van een extra loze leiding, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, in de wand in een door u aan te geven ruimte.</p> <p>De loze leiding wordt op standaard hoogte volgens de Technische Omschrijving aangebracht tenzij anders aangegeven.</p> <p>In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden.</p> <p>Positie loze leiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|-----------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| C2-755 | Loze leiding zonder einddoos in de vloer Het aanbrengen van een extra loze leiding, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, in de dekvloer in een door u aan te geven ruimte. In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. Positie loze leiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | € 300,00 Per stuk |
| C2-760 | Loze leiding zonder einddoos in de muur van punt A naar punt B Het aanbrengen van een extra loze buisleiding tussen twee punten in de wand in een door u aan te geven ruimte. Deze leiding kan worden gebruikte voor bijvoorbeeld speaker- en/of netwerkkabels. De loze leiding wordt op standaard hoogte volgens de Technische Omschrijving aangebracht tenzij anders aangegeven. In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. Positie loze buisleiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | € 300,00 Per stuk |
| C2-765 | Loze leiding zonder einddoos in de vloer van punt A naar punt B Het aanbrengen van een extra loze buisleiding tussen twee punten in de dekvloer in een door u aan te geven ruimte. Deze leiding kan worden gebruikte voor bijvoorbeeld speaker- en/of netwerkkabels. In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. Positie loze buisleiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | € 300,00 Per stuk |
| C2-775 | Bedrade leiding t.b.v. zonwering (exclusief schakelaar) voor draadloze aansturing. Het leveren en aanbrengen van een loze leiding met bedrading 3x1 mm ² vanaf de centraaldoos (lichtpunt in de ruimte) naar een de positie bovenin de negge van de gevelopening voor zonwering. Positie leiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. NB Er wordt bij deze optie geen schakelaar aangebracht en aangesloten. | € 610,00 Per stuk |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|-----------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| C2-800 | Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar | € 320,00 Per stuk |
| | Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt wordt volgens de Technische Omschrijving aangebracht tenzij anders aangegeven. | |
| | Positie buitenlichtpunt in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | |
| C2-810 | Extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar | € 400,00 Per stuk |
| | Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt wordt volgens de Technische Omschrijving aangebracht tenzij anders aangegeven. | |
| | Positie buitenlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | |
| C2-815 | Verplaatsen buitenlichtpunt | € 255,00 Per stuk |
| | Het verplaatsen van het bestaande buitenlichtpunt naar een andere positie op de buitengevel. | |
| | Positie lichtpunt in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | |
| C2-860 | Voorziening tuinverlichting op aparte groep | € 740,00 Per stuk |
| | De voorziening bestaat uit 20 m ¹ grondkabel (3-aderig) op een rol aangebracht in de tuin, een kabeldoos aan de achtergevel op een hoogte van ca. 350mm boven maaiveld en een schakelaar. | |
| | De grondkabel is aangesloten op een aparte groep in de meterkast. De kabeldoos is voorzien van afgedopte bedrading, geschakeld door een schakelaar in de woonkamer. | |
| | De hoogte van de schakelaar wordt volgens de Technische Omschrijving aangebracht tenzij anders aangegeven. | |
| | Positie in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening. | |
| | NB Indien de capaciteit van de meterkast door de extra groep wordt overschreden, dient de meterkast te worden uitgebreid. | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURAVERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|-----------------------------|
| C | INSTALLATIES | |
| 3 | Verwarming | |
| C3-200 | Upgrade vloerverwarming op de 2e zolder naar 22 graden inclusief extra ruimteregeling | € 1.595,00 Vast |
| | Het aanbrengen van vloerverwarming op de zolderverdieping gebaseerd op een ruimtetemperatuur van 22 graden. U regelt de temperatuur op zolder met een ruimte regeling. De ruimteregeling wordt op de wand van de technische ruimte geplaatst. Vloerverwarming wordt berekend en uitgevoerd als optie afgesloten zolderruimte. Let op: de temperatuur van 22 graden is gebaseerd op een vloerafwerking met een Rc-waarde van 0,09 m2K/W. | |
| C3-370 | Leidingvrije zone (aanpassen leidingverloop van vloerverwarming) (Bnrs 24 t/m 51) | € 260,00 Per stuk |
| | Het leidingtracé van de vloerverwarming wordt aangepast naar aanleiding van de nieuwe situatie zoals op de tekening van de keukenleverancier of opdrachttekening staat aangegeven. De genoemde optieprijs geldt per gewijzigde situatie, bijvoorbeeld gewijzigde keuken, slaapkamer en/of badkamer. | |
| C3-800 | Vergroten boiler vat warmtepomp 200 liter (Bnrs 24 t/m 51) | € 730,00 Vast |
| | Het plaatsen van een boiler vat van 200 liter. Het boiler vat van 150 liter vervalt. Indien met kiest voor een bad in de vergrote badkamer is dit sterk aanbevolen. | |
| 4 | Ventilatie | |
| C4-100 | Extra wandaanvoer en wand afvoer ventiel op de 2e verdieping | € 820,00 Vast |
| | De extra wandaanvoer en wand afvoer ventiel op de 2e verdieping Mechanische ventilatie wordt berekend en uitgevoerd als optie afgesloten zolderruimte. | |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|---|--|
| D | AFBOUW | |
| 1 | Binnendeuren | |
| D1-100 | Binnendeuren standaard volgens TO Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens de Technische Omschrijving. | € 0,00 Vast |
| D1-200 | Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier Berkvens Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens bestelling op de website van Berkvens onze binnendeurenleverancier. NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur. | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| 3 | Trappen | |
| D3-100 | Trappen volgens opdracht trappenleverancier U geeft opdracht voor het aanpassen van de trappen in de woning, zoals besproken bij onze trappenleverancier. | n.o.t.k Nader overeen te komen |
| 4 | Plafondafwerking | |
| D4-200 | Vervallen plafondspuitwerk begane grond (Bnrs 24 t/m 51) Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele begane grond: entree, keuken, woonkamer (inclusief tuinkamer indien van toepassing) en toiletruimte. Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld. | € -50,00 Vast |
| D4-300 | Vervallen plafondspuitwerk verdieping (Bnrs 24 t/m 51) Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele eerste verdieping: overloop, slaapkamers (inclusief inloopkast indien van toepassing), badkamer en toiletruimte. Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld. | € -50,00 Vast |

KEUZELIJST Atalanta

Type A, A sp, Bnr(s)25,26,48,49.

Project : tuinenRijk Veld 4 Rosmalen

Werknummer : 50209380



DURAVERMEER

Waarmaken van ambities

Datum : 27-05-2024

| Code | Omschrijving | Prijs (incl. BTW) |
|----------|---|-------------------------|
| D | AFBOUW | |
| 6 | Tuin | |
| D6-100 | Bestratingszand in de achtergevel 2000 mm diep Bestratingszand wordt geleverd en aangebracht op maaiveld hoogte tot circa 2000 mm uit de achtergevel (zandbed circa 10 cm dik). Woning breedte | € 600,00 Vast |
| D6-102 | Bestratingszand in de achtergevel 3000 mm diep Bestratingszand wordt geleverd en aangebracht op maaiveld hoogte tot circa 3000 mm uit de achtergevel (zandbed circa 10 cm dik). Woning breedte | € 750,00 Vast |
| D6-104 | Bestratingszand in de achtergevel 4000 mm diep Bestratingszand wordt geleverd en aangebracht op maaiveld hoogte tot circa 4000 mm uit de achtergevel (zandbed circa 10 cm dik). Woning breedte | € 900,00 Vast |